

## CAIET DE SARCINI

### OBIECTUL CONTRACTULUI:

Lucrări de reparații curente la Clădire garaje aparținând Consiliului Județean Hunedoara din Municipiul Deva, str. Andrei Șaguna, nr.8

### AMPLASAMENT:

Municipiul Deva, str. Andrei Șaguna, nr.8, județul Hunedoara

### SITUAȚIA ACTUALĂ:

- hidroizolația acoperișului este uzată și plouă în interiorul clădirii
- ușa de acces este deteriorată
- burlanele sunt sparte pe o lungime de aprox 15 ml
- zugrăvelile interioare sunt exfoliate

### LUCRĂRI NECESARE:

- curățarea zugrăvelilor vechi
- vopsire cu vopsea lavabilă de interior
- reparare hidroizolație și acoperiș
- montare ușă aluminiu
- înlocuire burlane sparte

La execuția lucrărilor de reparații curente, executantul are obligația de a respecta toată legislația specifică, normativele și prescripțiile tehnice în vigoare, inclusiv cele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

### DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR:

- maxim 2 luni de la semnarea contractului de ambele părți

### PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR:

- 12 luni de la încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pe toată perioada de garanție, Executantul va remedia pe cheltuiala proprie eventualele defecțiuni apărute ca urmare a execuției necorespunzătoare a lucrărilor.

### LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI ESTIMATE:

- Conform Anexei la prezentul Caiet de sarcini

Șef Serviciu administrativ,  
Todosie Găinanț



Antemasuratoare  
 ANTEMASURATOARE  
 REPARATII\_GARAJ

Pagina 1  
 Data: 27-08-2019

Obiect REPARATII\_GARAJ\_CJH  
 Deviz REPARATII\_GARAJ  
 Proiectant:  
 Beneficiar:  
 Executant :

NUMAR CURENT	SIMBOL ARTICOL D E N U M I R E    A R T I C O L	CANTITATE [U.M.] A N T E M A S U R A T O A R E
1	2	3
1	RPCE35A# IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE FLACARA 1	360.000 [MP.]
2	2601218 MEMBRANA ARTEC 5P3	360.000 [MP]
3	CK14I1 USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H 10M CU SUPRAFATA TOCULUI 5 MP	9.000 [MP]
4	6306689 USA ALUMINIU	9.000 [MP]
5	CE19C1 STREASINA SIMLA CAPRIORI APARENTI ASTERIALA FALTUITA PE O PARTE	20.000 [M]
6	CE14C1 BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=15 4 CM UZINATE	15.000 [M]
7	RPCI42B# DEMONTARE INVELIT TABLA,AZBOCIM , PVC,CARTON,PANZA,STUF,ETC, INCLUSIV TUNS TABLA RECUP IS.*	25.000 [MP.]
8	RPCR24A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE	25.000 [MP]
9	2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2	0.050 [MC]
10	CE04B1	25.000 [MP]

## Antemasuratoare

	INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	
11	3642732 TABLA ZINCATA S2028 0 6 X 750X1500 OL34-1N CAL.1	25.000 [KG]
12	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.500 [T]

Beneficiar,

Ofertant,